

Lista cu cantitatile de lucrari
Deviz oferta 160202 REPARATII EXTERIOARE FATADA LATERALA DREAPTA,

Categoria de lucrari: 0120

Nr. crt.	Capitol de lucr. sau Denumire	UM	CANTITATEA	PU	MATERIAL	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
					(col.3x)	(col.3x)	(col.3x)	(col.3x)	(col.5+6+7+8)
					a)Material (col.3x)	b)Manopera (col.3x)	c)Utilaj (col.4c)	d)Transport (col.4d)	
					(RON /TM)	(RON)	(RON)	(RON)	(RON)
Sectiunea tehnica					Sectiunea financiara				
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
001	RPC0110A	MP.	547.000						
	MONTAT SI DEMONTAT SCHELA METALICA TUBULARA INTER. SAU EXTER. INCL. PLATFORME STREASINA PLASA PROT								
002	CE23A1	MP.	75.000						
	PLASA PE SIGURANTA REPOLOS.LA EXEC. INVELITORI CONSSTRUCTII								
003	RPC058P1	MP.	24.000						
	REP.TENC.EXT.DRIS.CU MOZAIK GRANULAT DIN EPAF PIATRA SAU CALCAR IN FISII PINA LA 70 CM LATIME +								
004	RPC068B1	MP.	172.000						
	STRATURI DE ADERENTA EXECUTATE CU AMORSAJ DE CIMENT,UN STRAT								
005	RPCR54A1	MP.	64.000						
	VOPSITORIE (ZUGRAVELI LAVABILE) CU VOPSEA PE BAZA DE ACETAT POLIV PT EXTE PE TENC EXIST 3STR MAN								
005	6160105	KG	28.800						
	VOPSEA LAVABILA PENTRU EXTERIOR								
006	CK26E1	[2] ML.	30.000						
	Glafuri aluminiu,montate la ferestre								
007	CK26B1	[3] ML.	18.000						
	Glafuri tabla vopsita electrostatic, montate la ferestre								
008	NLE01	MP.	137.000						
	VERIFICARE OPTICA FATADA								
009	RCM25A1	MP.	172.000						
	REP.PLACAJE DIN PLACI MARMURA SAU TRAVERTIN IN SUPR.PLANE LA PERETI STILPI FINA LA 5CM.GROSIME.								
009	2202054	MP.	175.430						
	PLACA MARMURA RUSCHITA CAL.I G=2CM S 3415								
009	2101149	KG	1376.000						
	MORTAR ADEZIV PENTRU MARMORA COD 99000109								
010	RPCJ67A1	MP.	265.000						
	REFACEREA ROSTURILOR LA SIDARIE DE CARAMIDA APARENTE LA FATADE								
010	3270257	KG	135.000						
	CHIT DE ROSTURI								
011	RCM06E1	MP.	437.000						
	LUSTRIRE,CERUIRE PLACAJE VECHI , MOZAIK TUR.PE LOC,PLACI MCE.DIN MARM CONC.GRAN. MANI LA PER.STI								

NOTA,

Fatada are inaltimea de aproximativ 1.4 m si nu poate fi apreciata exact suprafata care se inlocuieste si suprafata de plisaj de marmura care se recupereaza, situatie in urma caria prupun intocmirea situatiilor de lucru pe cantitatile real executate iar pentru diferente se vor intocmi NOTE COMANDA SUPPLEMENTARA SI NOTA DE REMONTAJ.

Cheltuieli directe din articole:

CREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Din care:

Valoare aferenta utilaje termice =

Valoare aferenta utilaje electrice =

Alte cheltuieli directe:

-CAS:

-S.M.A.J:

-ED.PT.C.O.INDEMNIZATII:

-ED.GARANTARE ENLARI:

-CONTRIBUTIE C.MEDICAL:

-FOND SANATATE(CACS):

Total cheltuieli directe:

CREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:

Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:

TVA

TOTAL cu TVA

PROIECTANT



CONTRACTANT (OFERTANT)




Lista consumurilor de resurse materiale (cantitati totale)

D-viz: 160202 REPARATII INTERIOARE FATADA LATERALA DREAPTA

Nr. Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumuri	Pret unitar	Valoare	Furnizor	Cantitate
(Crt.)		(cuprinse	exclusiv TVA	exclusiv TVA		(tone)
		in oferta	ROI	PON		
0	1	2	3	4	5	7
1	2100206 CIMENT PORTLAND ALB TIP 1 75% ALB PA 25 SACI S 7155	KG	141.23			0.143
2	2100402 CIMENT METALURGIC CU ADOSURI M 30 SACI S 1500	KG	3576.94			3.613
3	2100713 VAR PASTA PENTRU CONSTRUCTII TIP 2	M.C.	2.58			0.019
4	2100830 IPSOS PENTRU CONSTRUCTII TIP A SACI S 545/1	KG	533.20			0.534
5	2101149 BARTAR ADEZIV PENTRU MARMORA COD 92004109	KG	1376.09			1.376
6	2200513 NISIE SORTAT NESPALAT DE RIU SI LACURI 0,0-3,0 MM	M.C.	12.09			10.316
7	2202054 PLACA MARMURA BUCCHITA CALI G= 2CM S 3415	MP.	175.44			9.503
8	2204618 MOZAIC DIN PIETRA ALBA SACI G= 0, 5x 1,0MM	KG	316.80			0.317
9	2205056 MOZAIC DIN TRAVERTIN GRANULAT SACI	KG	66.22			0.065
10	2424355 GLAFURI DIN TABLA VOPSITA IN CIMPUL ELECTROSTATIC		19.54			0.019
11	2904327 DYLAP RASINOS TIVIT CLASA A GROSIME=30MM LUNGIME=3,00M S 942	M.C.	0.82			0.410
12	2904737 GRINZI RASINOASE CU 2 FETE PLANE GROSIME=10/12-35/35 LUNGIME=4-6M	M.C.	0.38			0.191
13	2925412 PLACA PFL PURE STANDARD CALII LEATA NETEDA 1830x1700x6,0 S6946	M.C.	0.13			0.131
14	3270257 CHIT DE ROSTURI	KG	135.30			0.135
15	3271760 GLAF ALUMINIU - 300 MM ALB / MASON	M	33.14			0.000
16	5829126 SURUB CAP INECAT CRESTAT SEMIPRECIS M 6x 30 GR. 4.8 S 2571	BUC.	221.09			0.002
17	5831571 CRAMPOANE OTEL PENTRU PLACAJE PIATRA MARMURA SINCATE	KG	65.36			0.076
18	6001317 PIATRA DE CLEFUIT FORMA RINICHI H = 75 MM	KG	43.70			0.051
19	6108105 VOPSEA LAVABILA PENTRU EXTERIOR	KG	28.90			0.029
20	6110132 ARACET CPMB NTR 3979-75	KG	8.60			0.009
21	6200729 PARCHETIN STAS 44	L	13.11			0.013
22	6202618 APA INDUSTRIALA PENTRU INCALZIRE SI BETOANE DELA RESEA	M.C.	10.02			10.020
23	6311520 SCOABE OTEL PENTRU CONSTRUCTII DIN LEHN LAT, 65-90MM, L. 200-300MM	KG	101.19			0.117
24	7303025 ACID AZOTIC HNO3	KG	10.60			0.013
25	7303669 CEAPA DE PARCHET FORMA TRAPA, SOLIDA TIP A, BIDON 10 KG	KG	13.11			0.014
26	7333761 PLASA RELOU 9X9M PENTRU SIGURANTA LA EXECUTIA INVELITORILOR	BUC.	9.03			0.001
	T O T A L			200		43.921

Ofertant



Moise Gh. Dumitru

Lista consumurilor cu mana de lucru (cantitati totale)

Deviz: 160202 REPARATII EXTERIOARE FATADA LATERALA DREAPTA

[Nr. [Crt.]	Denumirea reseriei	Consumuri (cm-ore) cu manopera directa	Tarif mediu	Valoare(exclusiv TVA)		Procent 100
			RON/ora	RON (2 x 3)		
0	1	2	3	4	5	
1	103 CIOPLITOR PIATRA	619.888				
2	107 DULGHER CONSTRUCTII	634.520				
3	109 FAIANȚAR	197.972				
4	125 MONTATOR PEFABRICATE BETON	5.250				
5	126 MOZAIČAR	686.090				
6	127 PARÇETAR	15.732				
7	133 SUGRAV VOPSITOR	22.545				
8	134 SIDAR	657.618				
9	138 MUNCIT.CALIFICAT MONUM.	131.100				
10	199 MUNCITOR DESERVIRE C-TII.MONTAJ	221.252				
11	601 TIMPLAR	17.920				
	T O T A L	3216.887	RON			

FORMULAR C8

Lista consumurilor de ore de functionare a utilajelor de constructii (cantitati totale)

Deviz: 160202 REPARATII EXTERIOARE FATADA LATERALA DREAPTA

[Nr. [Crt.]	Denumirea utilajului de constructii	Consumuri ore de functionare	Tarif orar	Valoare (exclusiv TVA)	
			RON/ ora functionare	RON (2 x 3)	
0	1	2	3	4	
1	3317 MALAXOR PT.MORTAR,ACTIIONAT ELECTRIC, 200 L	1.032			
2	6702 MACARA DE FEREAȘTEA 0,15TF	2.580			
3	7606 SCHELA METALICA TUBULARA DE EXTERIOR 11-13,5T	2516.200			
4	7608 FERASTRAU MECANIC CU LANT TIP DRUJBA -60 3CP	3.282			
	T O T A L	2523.094	RON		

Ofertant

